

PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS



E 14 450 M2 de Pavimento continuo Hierba-Hormigón "Césped Armado Paviprint®"
Modelo HH1 (Espesor 100 Mm.)

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE

- Suministro, extendido y compactado al 100% PN de sub base de zahorra compactada de 15cm de espesor.
- Suministro de árido fino (0-4 mm.) arena, para regularización de superficie antes de la colocación de las bandejas de césped armado.
- Encofrado de bordes perimetrales para formación de riostra perimetral de hormigón.
- Suministro de malla electrosoldada de alambre corrugado de alta adherencia y límite elástico 500N/mm², con separación entre ejes de 20 cm. y de diámetro de alambres según especificaciones de la tabla de carga (entre Ø6-6mm y 10-10 mm.).
- Suministro del hormigón de características R(fck)= 200 kg/cm², según EHE-08 a razón de 1 m³ por cada 15 m² de pavimento continuo césped armado Paviprint.
- Suministro y relleno de tierra de calidad adecuada para la siembra de semilla a razón de 1 m³ de tierra por cada 18 m² de pavimento continuo césped armado Paviprint.
- Suministro y siembra de semilla.

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT

- Extendido de arena suministrada por el cliente en un espesor de 10/20mm sobre sub-base compactada.
- Suministro y colocación de bandejas de plástico césped armado Paviprint tipo HH1. espesor 100 mm. de medidas 0,60 x 0,60. Rendimiento 2,78 uds/m².
- Colocación de malla electrosoldada suministrada por el cliente.
- Colocación y extendido del hormigón, suministrado por el cliente.
- Quemado de la parte vista de las bandejas una vez endurecido el hormigón.

Total precio unitario (*)

(*)Consultar a concesionario de zona



Rev. 09/2014

PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS



E 14 451 M2 de Pavimento continuo Hierba-Hormigón "Césped Armado Paviprint®"
Modelo HH2 (espesor 150 mm.)

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE

- Suministro, extendido y compactado al 100% PN de sub base de zahorra compactada de 15cm de espesor.
- Suministro de árido fino (0-4 mm.) arena, para regularización de superficie antes de la colocación de las bandejas de césped armado.
- Encofrado de bordes perimetrales para formación de riostra perimetral de hormigón.
- Suministro de malla electrosoldada de alambre corrugado de alta adherencia y límite elástico 500N/mm², con separación entre ejes de 20 cms. y de diámetro de alambres según especificaciones de la tabla de carga (entre Ø6-6mm y 10-10 mm.).
- Suministro del hormigón de características R(fck)= 200 kg/cm², según EHE-08 a razón de 1 m³ por cada 11 m² de pavimento continuo césped armado Paviprint.
- Suministro y relleno de tierra de calidad adecuada para la siembra de semilla a razón de 1 m³ de tierra por cada 12 m² de pavimento continuo césped armado Paviprint.
- Suministro y siembra de semilla.

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT

- Extendido de arena suministrada por el cliente en un espesor de 10/20mm sobre sub-base compactada.
- Suministro y colocación de bandejas de plástico césped armado Paviprint tipo HH2. espesor 150 mm. de medidas 0,60 x 0,60. Rendimiento 2,78 uds/m².
- Colocación de malla electrosoldada suministrada por el cliente.
- Colocación y extendido del hormigón, suministrado por el cliente.
- Quemado de la parte vista de las bandejas una vez endurecido el hormigón

Total precio unitario (*)

(*)Consultar a concesionario de zona



Rev. 09/2014



PRECIOS UNITARIOS:

DESCRIPCIÓN DE PRECIOS UNITARIOS



E 14 452 M2 de Pavimento continuo Hierba-Hormigón "Césped Armado Paviprint®" .
Modelo HH3 (espesor 75 mm.)

TRABAJOS A REALIZAR POR: EL CLIENTE

- Suministro, extendido y compactado al 100% PN de sub base de zahorra compactada de 15cm de espesor.
- Suministro de árido fino (0-4 mm.) arena, para regularización de superficie antes de la colocación de las bandejas de césped armado.
- Encofrado de bordes perimetrales para formación de riostra perimetral de hormigón.
- Suministro de malla electrosoldada de alambre corrugado de alta adherencia y límite elástico 500N/mm², con separación entre ejes de 20 cms. y de diámetro de alambres según especificaciones de la tabla de carga (entre Ø6-6mm y 10-10 mm.).
- Suministro del hormigón de características R(fck)= 200 kg/cm², según EHE-08 a razón de 1 m³ por cada 17 m² de pavimento continuo césped armado Paviprint.
- Suministro y relleno de tierra de calidad adecuada para la siembra de semilla a razón de 1 m³ de tierra por cada 21 m² de pavimento continuo césped armado Paviprint.
- Suministro y siembra de semilla.

TRABAJOS A REALIZAR POR: PAVIPRINT

- Extendido de arena suministrada por el cliente en un espesor de 10/20mm sobre sub-base compactada.
- Suministro y colocación de bandejas de plástico césped armado Paviprint tipo HH3. espesor 75 mm. de medidas 0,60 x 0,60. Rendimiento 2,78 uds/m².
- Colocación de malla electrosoldada suministrada por el cliente.
- Colocación y extendido del hormigón, suministrado por el cliente.
- Quemado de la parte vista de las bandejas una vez endurecido el hormigón

Total precio unitario (*)

(*)Consultar a concesionario de zona



Rev. 09/2014

